

Gegenstand : Einbau von Wasserballast

Betroffen : Segelflugzeug LS1-d

Dringlichkeit : wahlweise

Vorgang : Einbau von Wasserballasttanks

Maßnahmen : 1. Einbau der Wassertanks  
2. Einbau des Leitungssystems im Rumpf  
3. Anbringung der Entwässerungslöcher  
4. Anbringung der Wasserhahn-Beschilderung  
(Die Maßnahmen sind in der Zeichnung LS1-d  
F 7 beschrieben.

Material : siehe Zeichnung LS1-d F 7

Gewichte : zusätzlich ca. 5 kp.

Hinweise : Der Wasserballasteinbau kann nur vom Hersteller  
selbst vorgenommen werden.

Die Durchführung der Maßnahmen 1 bis 4 unterliegt  
der Nachprüfung gemäß § 30 Abs. 2 LuftGerPO

Ausgabe: 27.6.72